

| Bauwerksnummer | Abschnitt  | Bauwerksart                     | a) bisheriger<br>b) künftiger<br>Eigentümer oder<br>Unterhaltungspflichtiger | Bauwerksbeschreibung   | Darstellung<br>Lageplan - Blattnummer |
|----------------|--|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| 1              | Ltg. Nr. B159<br>Portal Umspannwerk<br>Redwitz bis<br>Portal Umspannwerk<br>Mechlenreuth | Höchstspannungs-<br>freileitung | a) <a href="#">Bayerwerk Netz GmbH</a><br>b) <a href="#">TenneT TSO GmbH</a> | Neubau der 380/110-kV-Leitung Redwitz - Mechlenreuth, Ltg. Nr. B159<br>(Mast Nr. 1 bis Mast Nr. 124)   | Unterlage 3.2<br>Blatt 1 - 66         |
| 2              | Ltg. Nr. B112<br>Portal Umspannwerk<br>Mechlenreuth bis<br>Portal Umspannwerk<br>Redwitz | Höchstspannungs-<br>freileitung | a) <a href="#">TenneT TSO GmbH</a><br>b) <a href="#">Bayerwerk Netz GmbH</a> | Rückbau der 380/110-kV-Leitung Mechlenreuth - Redwitz, Ltg. Nr. B112<br>(Mast Nr. 1 bis Mast Nr. 108)  | Unterlage 3.2<br>Blatt 1 - 66         |
| 3              | Ltg. Nr. B159A<br>Mast 1 (B159A)   | Hochspannungs-<br>freileitung   | a) -<br>b) <a href="#">Bayerwerk Netz GmbH</a>                               | Errichtung des Mastes 1 (B159A) der 110-kV-Leitung Einführung Redwitz, Ltg. Nr. B159A<br>und Neuansbindung der 110-kV-Leitung Einführung Redwitz, Ltg. Nr. B159A an die<br>380/110-kV-Leitung Redwitz - Mechlenreuth, Ltg. Nr. B159 am Mast 3          | Unterlage 3.2<br>Blatt 1              |
| 4              | Ltg. Nr. E40<br>Mast 69N (E40)   | Hochspannungs-<br>freileitung   | a) -<br>b) <a href="#">Bayerwerk Netz GmbH</a>                               | Errichtung des Mastes 69N (E40) der 110-kV-Leitung Friesen - Redwitz, Ltg. Nr. E40 und<br>Neuanbindung der 110-kV-Leitung Friesen - Redwitz, Ltg. Nr. E40 an die 380/110-kV-<br>Leitung Redwitz - Mechlenreuth, Ltg. Nr. B159 am Mast 16               | Unterlage 3.2<br>Blatt 6              |
| 5              | Ltg. Nr. E40<br>Mast 69 (E40)  | Hochspannungs-<br>freileitung   | a) <a href="#">Bayerwerk Netz GmbH</a><br>b) -                               | Rückbau der 110-kV-Leitung Friesen - Redwitz, Ltg. Nr. E40<br>(Mast Nr. 69 (E40) bis Mast Nr. 96 (B112))   | Unterlage 3.2<br>Blatt 6              |
| 6              | Ltg. Nr. E74<br>Mast 50N (E74)   | Hochspannungs-<br>freileitung   | a) -<br>b) <a href="#">Bayerwerk Netz GmbH</a>                               | Errichtung des Mastes 50N (E74) der 110-kV-Leitung Anschluss Untersteinach, Ltg. Nr.<br>E74 und Neuansbindung der 110-kV-Leitung Anschluss Untersteinach, Ltg. Nr. E74 an die<br>380/110-kV-Leitung Redwitz - Mechlenreuth, Ltg. Nr. B159 am Mast 70   | Unterlage 3.2<br>Blatt 34, 35         |
| 7              | Ltg. Nr. E74<br>Mast 48 (E74) bis Mast<br>50 (E74)                                       | Hochspannungs-<br>freileitung   | a) <a href="#">Bayerwerk Netz GmbH</a><br>b) -                               | Rückbau der 110-kV-Leitung Anschluss Untersteinach, Ltg. Nr. E74<br>(Mast Nr. 48 (B112) bis Mast Nr. 50 (E74))   | Unterlage 3.2<br>Blatt 34, 35         |
| 8              | Ltg. Nr. E74A<br>Mast 40AN (E74A)  | Hochspannungs-<br>freileitung   | a) -<br>b) <a href="#">Bayerwerk Netz GmbH</a>                               | Errichtung des Mastes 40AN (E74A) der 110-kV-Leitung Anschluss Marktkeugast, Ltg. Nr.<br>E74A und Neuansbindung der 110-kV-Leitung Anschluss Marktkeugast, Ltg. Nr. E74A an<br>die 380/110-kV-Leitung Redwitz - Mechlenreuth, Ltg. Nr. B159 am Mast 79 | Unterlage 3.2<br>Blatt 38             |
| 9              | Ltg. Nr. E74A<br>Mast 40A (E74A)   | Hochspannungs-<br>freileitung   | a) <a href="#">Bayerwerk Netz GmbH</a><br>b) -                               | Rückbau der 110-kV-Leitung Anschluss Marktkeugast, Ltg. Nr. E74A<br>(Mast Nr. 40 (B112) bis Mast Nr. 40A (E74A))   | Unterlage 3.2<br>Blatt 38             |

Planfestgestellt mit Beschluss der Regierung  
von Oberfranken vom 08.11.2021,  
Az. 22-3322-5/18  
Bayreuth, 08.11.2021

gez.  
Stadler  
Regierungsdirektorin



| Bauwerksnummer | Abschnitt   | Bauwerksart                     | a) bisheriger<br>b) künftiger<br>Eigentümer oder<br>Unterhaltungspflichtiger | Bauwerksbeschreibung  | Darstellung<br>Lageplan - Blattnummer |
|----------------|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| 10             | Ltg. Nr. B159B<br>Mast 108 (B159) bis SF<br>15  | Hochspannungs-<br>freileitung   | a) -<br>b) Bayernwerk Netz GmbH  | Neuanbindung der 110-kV-Leitung Einführung Münchberg, Ltg. Nr. B159B an die 380/110-kV-Leitung Redwitz - Mechlenreuth, Ltg. Nr. B159 am Mast 108 (Mast Nr. 108 (B159) bis SF 15 (110-kV-Portal)) <a href="#">Umbau B112A</a>                  | Unterlage 3.2<br>Blatt 51, 65         |
| 11             | Ltg. Nr. B159<br>Mast 110A (B159)   | Hochspannungs-<br>freileitung   | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Errichtung des Mastes 110A der 110-kV-Leitung Münchberg - Mechlenreuth, Ltg. Nr. B159 und Neuanbindung der 110-kV-Leitung Münchberg - Mechlenreuth, Ltg. Nr. B159 an die 380/110-kV-Leitung Redwitz - Mechlenreuth, Ltg. Nr. B159 am Mast 110 | Unterlage 3.2<br>Blatt 51             |
| 12             | Ltg. Nr. B159<br>Mast 111A (B159)   | Hochspannungs-<br>freileitung   | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Errichtung des Mastes 111A der 110-kV-Leitung Münchberg - Mechlenreuth, Ltg. Nr. B159 und Neuanbindung der 110-kV-Leitung Münchberg - Mechlenreuth, Ltg. Nr. B159 an die 380/110-kV-Leitung Redwitz - Mechlenreuth, Ltg. Nr. B159 am Mast 111 | Unterlage 3.2<br>Blatt 51             |
| 13             | Ltg. Nr. E90<br>Portal UW Redwitz bis<br>Mast 1 (E90)   | Hochspannungs-<br>freileitung   | a) Bayernwerk Netz GmbH<br>b) Bayernwerk Netz GmbH                           | Rückbau der Seile der 110-kV-Leitung Redwitz - Kulmbach, Ltg. Nr. E90 zwischen Feld E14/E15 UW Redwitz und Mast Nr. 01 und anschließendem Neubau der Seile im selben Abschnitt  | Unterlage 3.2<br>Blatt 1, 2           |
| 14             | Ltg. Nr. E2<br>Mast 1 (E2) bis Mast 2<br>(E2)   | Hochspannungs-<br>freileitung   | a) Bayernwerk Netz GmbH<br>b) Bayernwerk Netz GmbH                           | Absenkung des Erdseils der 110-kV-Leitung Münchberg - Gefrees, Ltg. Nr. E2 am Mast Nr. 1 von Erdseilspitze auf Untergurt Traverse I im Feld Mast Nr. 1 - 2 der 110-kV-Leitung Münchberg - Gefrees, Ltg. Nr. E2                                | Unterlage 3.2<br>Blatt 51             |
| 15             | Mast 70 - Mast 71<br>Mast 48 (B112) - Mast<br>49 (B112)                                       | Mittelspannungs-<br>freileitung | a) Bayernwerk Netz GmbH<br>b) Bayernwerk Netz GmbH                           | Verkabelung der Mittelspannungsleitung (Bayernwerk Netz GmbH)   | Unterlage 3.2<br>Blatt 34             |
| 16             | Mast 78 - Mast 80<br>Mast 40 (B112) - Mast<br>41(B112)  | Gasleitung                      | a) Bayernwerk Netz GmbH<br>b) Bayernwerk Netz GmbH<br>a) LuK<br>b) LuK       | Umverlegung der Gasleitungen (Licht- und Kraftwerke Helmbrechts GmbH)   | Unterlage 3.2<br>Blatt 38             |
| 17             | Mast 1 - Mast 2<br>Mast 107 (B112) - Mast<br>108 (B112)<br>UW RED (B159A) -<br>Mast 1 (B159A) | Schutzgerüst                    | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau und Rückbau über die Bahnlinie Hochstadt - Marktzeuln - Ludwigsstadt, Strecke 5010  | Unterlage 3.2<br>Blatt 1, 2           |
| 18             | Mast 6 - Mast 7   | Schutzgerüst                    | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau über eine Mittelspannungsleitung (Bayernwerk-Netz GmbH)   | Unterlage 3.2<br>Blatt 3              |

| Bauwerksnummer | Abschnitt                         | Bauwerksart  | a) bisheriger<br>b) künftiger<br>Eigentümer oder<br>Unterhaltungspflichtiger | Bauwerksbeschreibung  | Darstellung<br>Lageplan - Blattnummer |
|----------------|-----------------------------------|--------------|--|---|---------------------------------------|
| 19             | Mast 103 (B112) – Mast 104 (B112) | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Rückbau über eine Mittelspannungsleitung (Bayernwerk-Netz GmbH)  | Unterlage 3.2<br>Blatt 3              |
| 20             | Mast 6 - Mast 7                   | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau über die Kreisstraße "LIF 21"   | Unterlage 3.2<br>Blatt 3              |
| 21             | Mast 103 (B112) - Mast 104 (B112) | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Rückbau über die Kreisstraße "LIF 21"  | Unterlage 3.2<br>Blatt 3              |
| 22             | Mast 11 - Mast 12                 | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau über die Kreisstraße "LIF 23"   | Unterlage 3.2<br>Blatt 5              |
| 23             | Mast 100 (B112) - Mast 101 (B112) | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Rückbau über die Kreisstraße "LIF 23"  | Unterlage 3.2<br>Blatt 3              |
| 24             | Mast 21 - Mast 22                 | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau über die Kreisstraßen "KC 22" und "LIF 14"  | Unterlage 3.2<br>Blatt 9              |
| 25             | Mast 92 (B112) - Mast 93 (B112)   | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Rückbau über die Kreisstraße "LIF 14"  | Unterlage 3.2<br>Blatt 9              |
| 26             | Mast 23 - Mast 24                 | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau über eine Mittelspannungsleitung (Bayernwerk Netz GmbH)   | Unterlage 3.2<br>Blatt 10             |
| 27             | Mast 90 (B112) - Mast 91 (B112)   | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Rückbau über die Gemeinsestraße von Kirchlein nach Weides und eine Mittelspannungsleitung (Bayernwerk Netz GmbH) | Unterlage 3.2<br>Blatt 59             |
| 28             | Mast 31 - Mast 32                 | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau über eine Mittelspannungsleitung (Bayernwerk Netz GmbH)   | Unterlage 3.2<br>Blatt 13             |
| 29             | Mast 84 (B112) - Mast 85 (B112)   | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Rückbau über eine Mittelspannungsleitung (Bayernwerk Netz GmbH)  | Unterlage 3.2<br>Blatt 13             |

| Bauwerksnummer | Abschnitt                       | Bauwerksart  | a) bisheriger<br>b) künftiger<br>Eigentümer oder<br>Unterhaltungspflichtiger | Bauwerksbeschreibung  | Darstellung<br>Lageplan - Blattnummer |
|----------------|---------------------------------|--------------|--|---|---------------------------------------|
| 30             | Mast 32 - Mast 33               | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau über die Kreisstraße "KU 12" und eine FM-Freileitung (Deutsche Telekom)       | Unterlage 3.2<br>Blatt 13             |
| 31             | Mast 33 - Mast 34               | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau über die Kreisstraße "KU 12"  | Unterlage 3.2<br>Blatt 14             |
| 32             | Mast 82 (B112) - Mast 83 (B112) | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Rückbau über die Kreisstraße "KU12"  | Unterlage 3.2<br>Blatt 14             |
| 33             | Mast 45 - Mast 46               | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau über die Bundesstraße "B 85"  | Unterlage 3.2<br>Blatt 21             |
| 34             | Mast 46 - Mast 47               | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau über die Kreisstraße "KU 9"   | Unterlage 3.2<br>Blatt 21             |
| 35             | Mast 69 (B112) - Mast 70 (B112) | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Rückbau über die Kreisstraße "KU 9"  | Unterlage 3.2<br>Blatt 61             |
| 36             | Mast 68 (B112) - Mast 69 (B112) | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Rückbau über die Gemeindestraße von Lehenthal nach Grafendobrach                     | Unterlage 3.2<br>Blatt 23, 61         |
| 37             | Mast 49 - Mast 50               | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau über eine Mittelspannungsleitung (Bayernwerk Netz GmbH) und einen Gemeindeweg | Unterlage 3.2<br>Blatt 23             |
| 38             | Mast 50 - Mast 51               | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau über eine Mittelspannungsleitung (Bayernwerk Netz GmbH)                       | Unterlage 3.2<br>Blatt 24             |
| 39             | Mast 66 (B112) - Mast 67 (B112) | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Rückbau über zwei Mittelspannungsleitungen (Bayernwerk Netz GmbH)                    | Unterlage 3.2<br>Blatt 62             |
| 40             | Mast 58 - Mast 59               | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau über die Gemeindestraße von Stadtsteinach nach Gumpersdorf                    | Unterlage 3.2<br>Blatt 26             |

| Bauwerksnummer | Abschnitt  | Bauwerksart  | a) bisheriger<br>b) künftiger<br>Eigentümer oder<br>Unterhaltungspflichtiger | Bauwerksbeschreibung  | Darstellung<br>Lageplan - Blattnummer |
|----------------|--|--------------|--|---|---------------------------------------|
| 41             | Mast 61 - Mast 62                                    | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau über die Bahnlinie Strecke 5004   | Unterlage 3.2<br>Blatt 27             |
| 42             | Mast 58 (B112) - Mast 59 (B112)                      | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Rückbau über die Bahnlinie Strecke 5004  | Unterlage 3.2<br>Blatt 27             |
| 43             | Mast 61 - Mast 62<br>Mast 57 (B112) - Mast 58 (B112) | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau und Rückbau über die Bundesstraße "B303"  | Unterlage 3.2<br>Blatt 27             |
| 44             | Mast 66 - Mast 67<br>Mast 52 (B112) - Mast 53 (B112) | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau und Rückbau über eine Mittelspannungsleitung (Bayernwerk Netz GmbH)                 | Unterlage 3.2<br>Blatt 31             |
| 45             | Mast 67 - Mast 68                                    | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau über die Gemeindestraße von Vogtendorf nach Bergleshof                              | Unterlage 3.2<br>Blatt 33             |
| 46             | Mast 51 (B112) - Mast 52 (B112)                      | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Rückbau über die Gemeindestraße von Vogtendorf nach Bergleshof                             | Unterlage 3.2<br>Blatt 33             |
| 47             | Mast 71 - Mast 72<br>Mast 47 (B112) - Mast 48 (B112) | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau und Rückbau über eine Mittelspannungsleitung (Bayernwerk Netz GmbH)                 | Unterlage 3.2<br>Blatt 36             |
| 48             | Mast 72 - Mast 73<br>Mast 46 (B112) - Mast 47 (B112) | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau und Rückbau über die Kreisstraße "KU 13"  | Unterlage 3.2<br>Blatt 36             |
| 49             | Mast 72 - Mast 73<br>Mast 46 (B112) - Mast 47 (B112) | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau und Rückbau über eine Mittelspannungsleitung (Bayernwerk Netz GmbH)                 | Unterlage 3.2<br>Blatt 36             |
| 50             | Mast 73 - Mast 74<br>Mast 45 (B112) - Mast 46 (B112) | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau und Rückbau über die Kreisstraße "KU 13" und eine FM-Freileitung (Deutsche Telekom) | Unterlage 3.2<br>Blatt 36             |
| 51             | Mast 75 - Mast 76<br>Mast 43 (B112) - Mast 44 (B112) | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau und Rückbau über die Gemeindestraße von Weidmes nach Tannenwirthaus                 | Unterlage 3.2<br>Blatt 37             |

| Bauwerksnummer | Abschnitt                       | Bauwerksart  | a) bisheriger<br>b) künftiger<br>Eigentümer oder<br>Unterhaltungspflichtiger | Bauwerksbeschreibung   | Darstellung<br>Lageplan - Blattnummer |
|----------------|---------------------------------|--------------|--|--|---------------------------------------|
| 52             | Mast 79 - Mast 40AN (E74A)      | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau über die Kreisstraße "KU 13"                                 | Unterlage 3.2<br>Blatt 38             |
| 53             | Mast 81 - Mast 82               | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau über die Gemeindestraße von Neuensorg nach Hinterrehberg     | Unterlage 3.2<br>Blatt 38             |
| 54             | Mast 38 (B112) - Mast 39 (B112) | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Rückbau über die Gemeindestraße von Neuensorg nach Hinterrehberg    | Unterlage 3.2<br>Blatt 63             |
| 55             | Mast 82 - Mast 83               | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau über die Staatsstraße "St 2158"                              | Unterlage 3.2<br>Blatt 39             |
| 56             | Mast 37 (B112) - Mast 38 (B112) | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Rückbau über die Staatsstraße "St 2158"                             | Unterlage 3.2<br>Blatt 39, 63         |
| 57             | Mast 83 - Mast 84               | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau über die Kreisstraße "KU 13"                                 | Unterlage 3.2<br>Blatt 39             |
| 58             | Mast 37 (B112) - Mast 38 (B112) | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Rückbau über die Kreisstraße "KU 13"                                | Unterlage 3.2<br>Blatt 39, 63         |
| 59             | Mast 86 – Mast 87               | Schutzgerüst | a) –<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau über eine Mittelspannungsleitung (Bayernwerk-Netz GmbH)      | Unterlage 3.2<br>Blatt 40             |
| 60             | Mast 89 - Mast 90               | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau über die Gemeindestraße von Hohenberg nach Obersauerhof      | Unterlage 3.2<br>Blatt 42             |
| 61             | Mast 31 (B112) - Mast 32 (B112) | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Rückbau über die Gemeindestraße von von Hohenberg nach Obersauerhof | Unterlage 3.2<br>Blatt 42             |
| 62             | Mast 94 - Mast 95               | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau über die Gemeindestraße von Wüstenselbitz nach Ahornis       | Unterlage 3.2<br>Blatt 44             |

| Bauwerksnummer | Abschnitt  | Bauwerksart  | a) bisheriger<br>b) künftiger<br>Eigentümer oder<br>Unterhaltungspflichtiger | Bauwerksbeschreibung   | Darstellung<br>Lageplan - Blattnummer |
|----------------|--|--------------|--|--|---------------------------------------|
| 63             | Mast 100 - Mast 101<br>Mast 21 (B112) - Mast 22 (B112) | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau und Rückbau über die Gemeindestraße von Hildbrandsgrün nach Maxreuth   | Unterlage 3.2<br>Blatt 48             |
| 64             | Mast 101 - Mast 102                                    | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau über eine FM-Freileitung (Deutsche Telekom)                            | Unterlage 3.2<br>Blatt 48             |
| 65             | Mast 101 - Mast 102<br>Mast 20 (B112) - Mast 21 (B112) | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau und Rückbau über eine Mittelspannungsleitung (Bayernwerk Netz GmbH)    | Unterlage 3.2<br>Blatt 48             |
| 66             | Mast 102 - Mast 103                                    | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau über die Kreisstraße "HO 24"   | Unterlage 3.2<br>Blatt 48             |
| 67             | Mast 20 (B112) - Mast 21 (B112)                        | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Rückbau über die Kreisstraße "HO 24"  | Unterlage 3.2<br>Blatt 48             |
| 68             | Mast 102 - Mast 103                                    | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau über die Bahnlinie Münchberg - Helmbrechts, Strecke 5025               | Unterlage 3.2<br>Blatt 48             |
| 69             | Mast 20 (B112) - Mast 21 (B112)                        | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Rückbau über die Bahnlinie Münchberg - Helmbrechts, Strecke 5025              | Unterlage 3.2<br>Blatt 48             |
| 70             | Mast 103 - Mast 104<br>Mast 19 (B112) - Mast 20 (B112) | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau und Rückbau über eine Mittelspannungsleitung (Bayernwerk Netz GmbH)    | Unterlage 3.2<br>Blatt 48             |
| 71             | Mast 109 - Mast 110                                    | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau über die 110-kV-Leitung Münchberg - Gefrees, E2 (Bayernwerk Netz GmbH) | Unterlage 3.2<br>Blatt 51             |
| 72             | Mast 109 - Mast 110                                    | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau über die Gemeindestraße von Gottersdorf nach Laubersreuth              | Unterlage 3.2<br>Blatt 51             |
| 73             | Mast 110 - Mast 111                                    | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau über die Staatsstraße "St2194"   | Unterlage 3.2<br>Blatt 51             |

| Bauwerksnummer | Abschnitt  | Bauwerksart  | a) bisheriger<br>b) künftiger<br>Eigentümer oder<br>Unterhaltungspflichtiger | Bauwerksbeschreibung   | Darstellung<br>Lageplan - Blattnummer |
|----------------|--|--------------|--|--|---------------------------------------|
| 74             | UW Münchberg - Mast 111A                                   | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau über die Staatsstraße "St2194"   | Unterlage 3.2<br>Blatt 51             |
| 75             | Mast 14 (B112) - Mast 15 (B112)                            | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Rückbau über die Staatsstraße "St2194"  | Unterlage 3.2<br>Blatt 51, 65         |
| 76             | Mast 111 - Mast 112  | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau über die BAB "A9"  | Unterlage 3.2<br>Blatt 52             |
| 77             | Mast 12 (B112) - Mast 13 (B112)                            | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Rückbau über die BAB "A9"   | Unterlage 3.2<br>Blatt 65             |
| 78             | Mast 116 - Mast 117<br>Mast 115 - Mast 116                 | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau über die Bundesstraße "B2"<br>Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau über die Staatsstraße "St2461"   | Unterlage 3.2<br>Blatt 54             |
| 79             | Mast 116 - Mast 117<br>Mast 8 (B112) - Mast 9 (B112)       | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Rückbau über die 110-kV-Leitung Anschluss Münchberg, E89 (Bayernwerk Netz GmbH) und der Bundesstraße "B2"<br>Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau und Rückbau über die 110-kV-Leitung Anschluss Münchberg, E89 (Bayernwerk Netz GmbH), der Staatsstraße "St2461" und der Ortsverbindungsstraße nach Markersreuth | Unterlage 3.2<br>Blatt 54             |
| 80             | Mast 120 - Mast 121<br>Mast 4 (B112) - Mast 5 (B112)       | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau und Rückbau über die Bahnlinie Bamberg - Hof, Strecke 5100   | Unterlage 3.2<br>Blatt 56             |
| 81             | Mast 122 - Mast 123<br>Mast 2 (B112) - Mast 3 (B112)       | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau und Rückbau über die Bundesstraße "B 289"  | Unterlage 3.2<br>Blatt 57             |
| 82             | Mast 123 - Mast 124<br>Mast 1 (B112) - Mast 2 (B112)       | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau und Rückbau über die Straße "Südliche Entlastungsstraße"   | Unterlage 3.2<br>Blatt 57             |
| 83             | UW Redwitz - Mast 3<br>Mast 106 (B112) - UW Redwitz (B112) | Provisorium  | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Verlegung der Ltg. Nr. B112 in ein Freileitungsprovisorium (380-kV) und in ein kombiniertes Provisorium aus Freileitung und Baueinsatzkabel (110-kV) während der Bauphase (Seilzug)  | Unterlage 3.2<br>Blatt 1 und 2        |

| Bauwerksnummer | Abschnitt  | Bauwerksart | a) bisheriger<br>b) künftiger<br>Eigentümer oder<br>Unterhaltungspflichtiger | Bauwerksbeschreibung   | Darstellung<br>Lageplan - Blattnummer |
|----------------|--|-------------|--|--|---------------------------------------|
| 84             | UW Redwitz - Mast 3  | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Verlegung der Ltg. Nr. E90 in ein Baueinsatzkabel (110-kV) während der Bauphase (Seilzug)  | Unterlage 3.2<br>Blatt 1              |
| 85             | UW Redwitz - Mast 3  | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Verlegung einer Mittelspannungsleitung in ein Baueinsatzkabel zum Seilzug für Neubau und Rückbau (Bayernwerk AG)   | Unterlage 3.2<br>Blatt 1              |
| 86             | Mast 16 - Mast 17<br>Mast 68 (E40) - Mast 96 (B112)                                  | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Verlegung der Ltg. Nr. E40 in ein Baueinsatzkabel (110-kV) während der Bauphase (Seilzug)  | Unterlage 3.2<br>Blatt 7              |
| 87             | Mast 32 - Mast 33<br>Mast 83 (B112) - Mast 84 (B112)                                 | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Verlegung der Ltg. Nr. B112 in ein Freileitungsprovisorium (380-kV) während der Bauphase (Seilzug)   | Unterlage 3.2<br>Blatt 13             |
| 88             | Mast 47 - Mast 49<br>Mast 67 (B112) - Mast 68 (B112)                                 | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Verlegung der Ltg. Nr. B112 in ein Freileitungsprovisorium (380-kV) während der Bauphase (Seilzug)   | Unterlage 3.2<br>Blatt 23             |
| 89             | Mast 55 - Mast 56<br>Mast 62 (B112) - Mast 63 (B112)                                 | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Verlegung der Ltg. Nr. B112 in ein Freileitungsprovisorium (380-kV) während der Bauphase (Seilzug)   | Unterlage 3.2<br>Blatt 25             |
| 90             | Mast 60 - Mast 61  | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Verlegung einer Mittelspannungsleitung in ein Baueinsatzkabel zum Seilzug für Neubau und Rückbau (Bayernwerk AG)   | Unterlage 3.2<br>Blatt 27             |
| 91             | <del>Mast 70 - Mast 71</del><br>Mast 70 - Mast 72<br>Mast 48 (B112) - Mast 49 (B112) | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | <del>Verlegung der Ltg. Nr. B112 in ein Freileitungsprovisorium (380-kV) während der Bauphase (Seilzug)</del><br>Verlegung der Ltg. Nr. B112 in ein Freileitungsprovisorium (380-kV) und in ein kombiniertes Provisorium aus Freileitung und Baueinsatzkabel (110-kV) während der Bauphase (Seilzug) | Unterlage 3.2<br>Blatt 34, 36         |
| 92             | <del>Mast 78 - Mast 79</del><br>Mast 40 (B112) - Mast 40A (E74A)<br>Mast 40B (E74A)  | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Verlegung der Ltg. Nr. E74A in ein Baueinsatzkabel (110-kV) während der Bauphase (Seilzug)   | Unterlage 3.2<br>Blatt 38             |
| 93             | Mast 40B (E74A) - Mast 40C (E74A)  | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Verlegung einer Mittelspannungsleitung in ein Baueinsatzkabel zum Seilzug für Neubau und Rückbau (Bayernwerk Netz GmbH)  | Unterlage 3.2<br>Blatt 38             |

| Bauwerksnummer | Abschnitt  | Bauwerksart | a) bisheriger<br>b) künftiger<br>Eigentümer oder<br>Unterhaltungspflichtiger | Bauwerksbeschreibung  | Darstellung<br>Lageplan - Blattnummer     |
|----------------|--|-------------|--|---|---|
| 94             | Mast 80 - Mast 81<br>Mast 39 (B112) - Mast 40 (B112)                     | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Verlegung einer Mittelspannungsleitung in ein Baueinsatzkabel zum Seilzug für Neubau (Bayernwerk Netz GmbH)<br>Verlegung einer Mittelspannungsleitung in ein Baueinsatzkabel zum Seilzug für Neubau und Rückbau (Bayernwerk Netz GmbH)  | Unterlage 3.2<br>Blatt 38                 |
| 95             | Mast 83 - Mast 85<br>Mast 36 (B112) - Mast 38 (B112)                     | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Verlegung der Ltg. Nr. B112 in ein Freileitungsprovisorium (380-kV) und in ein kombiniertes Provisorium aus Freileitung und Baueinsatzkabel (110-kV) während der Bauphase (Seilzug)   | Unterlage 3.2<br>Blatt 39, 40 und 63      |
| 96             | Mast 86 - Mast 87<br>Mast 34 (B112) - Mast 35 (B112)                     | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Verlegung einer Mittelspannungsleitung in ein Baueinsatzkabel zum Seilzug für Rückbau (Bayernwerk Netz GmbH)<br>Verlegung einer Mittelspannungsleitung in ein Baueinsatzkabel zum Seilzug für Neubau und Rückbau (Bayernwerk Netz GmbH) | Unterlage 3.2<br>Blatt 40                 |
| 97             | Mast 95 - Mast 96<br>Mast 25 (B112) - Mast 26 (B112)                     | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Verlegung der Ltg. Nr. B112 in ein Freileitungsprovisorium (380-kV) und in ein kombiniertes Provisorium aus Freileitung und Baueinsatzkabel (110-kV) während der Bauphase (Seilzug)   | Unterlage 3.2<br>Blatt 46                 |
| 98             | Mast 95 - Mast 96<br>Mast 25 (B112) - Mast 26 (B112)                     | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Verlegung einer Mittelspannungsleitung in ein Baueinsatzkabel zum Seilzug für Neubau und Rückbau (Bayernwerk Netz GmbH)   | Unterlage 3.2<br>Blatt 46                 |
| 99             | Mast 99 - Mast 100<br>Mast 22 (B112) - Mast 23 (B112)<br>Mast 24 (B112)  | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Verlegung der Ltg. Nr. B112 in ein Freileitungsprovisorium (380-kV) und in ein kombiniertes Provisorium aus Freileitung und Baueinsatzkabel (110-kV) während der Bauphase (Seilzug)   | Unterlage 3.2<br>Blatt 47<br>Blatt 47, 64 |
| 100            | Mast 104 - Mast 105<br>Mast 18 (B112) - Mast 19 (B112)<br>Mast 20 (B112) | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Verlegung der Ltg. Nr. B112 in ein Freileitungsprovisorium (380-kV) und in ein kombiniertes Provisorium aus Freileitung und Baueinsatzkabel (110-kV) während der Bauphase (Seilzug)   | Unterlage 3.2<br>Blatt 49<br>Blatt 48, 49 |
| 101            | Mast 109 - Mast 110  | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Verlegung von 2 Mittelspannungsleitungen in ein Baueinsatzkabel zum Seilzug für Neubau (Bayernwerk Netz GmbH)   | Unterlage 3.2<br>Blatt 51                 |
| 102            | Mast 122 - Mast 123<br>Mast 2 (B112) - Mast 3 (B112)                     | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Verlegung der Ltg. Nr. B112 in ein Freileitungsprovisorium (380-kV) und in zwei kombiniertes Provisorien aus Freileitung und Baueinsatzkabel (110-kV) während der Bauphase (Seilzug)  | Unterlage 3.2<br>Blatt 57                 |

**Bauwerksverzeichnis**  
**2. Deckblatt**

| Bauwerksnummer | Abschnitt   | Bauwerksart | a) bisheriger<br>b) künftiger<br>Eigentümer oder<br>Unterhaltungspflichtiger | Bauwerksbeschreibung   | Darstellung<br>Lageplan - Blattnummer |
|----------------|---|-------------|--|--|---------------------------------------|
| 103            | Mast 123 - UW<br>Mechlenreuth<br>UW Mechlenreuth -<br>Mast 1 (B112) | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Verlegung der Ltg. Nr. B112 in ein Baueinsatzkabel (110-kV) während der Bauphase (Seilzug)                               | Unterlage 3.2<br>Blatt 57             |
| 104            | Mast 23 - Mast 24<br>Mast 90 (B112) - Mast<br>91 (B112)             | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Abschaltung einer Mittelspannungsleitung mit einer Trennstelle zum Seilzug für Neubau und Rückbau (Bayernwerk Netz GmbH) | Unterlage 3.2<br>Blatt 10             |
| 105            | Mast 23 - Mast 24<br>Mast 90 (B112) - Mast<br>91 (B112)             | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Abschaltung einer Mittelspannungsleitung mit einer Trennstelle zum Seilzug für Neubau und Rückbau (Bayernwerk Netz GmbH) | Unterlage 3.2<br>Blatt 10, 59         |
| 106            | Mast 31 - Mast 32<br>Mast 84 (B112) - Mast<br>85 (B112)             | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Abschaltung einer Mittelspannungsleitung mit einer Trennstelle zum Seilzug für Neubau und Rückbau (Bayernwerk Netz GmbH) | Unterlage 3.2<br>Blatt 13             |
| 107            | Mast 31 - Mast 32<br>Mast 84 (B112) - Mast<br>85 (B112)             | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Abschaltung einer Mittelspannungsleitung mit einer Trennstelle zum Seilzug für Neubau und Rückbau (Bayernwerk Netz GmbH) | Unterlage 3.2<br>Blatt 13             |
| 108            | Mast 71 (B112) - Mast<br>72 (B112)                                  | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Abschaltung einer Mittelspannungsleitung mit einer Trennstelle zum Seilzug für Rückbau (Bayernwerk Netz GmbH)            | Unterlage 3.2<br>Blatt 61             |
| 109            | Mast 49 - Mast 50<br>Mast 66 (B112) - Mast<br>67 (B112)             | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Abschaltung einer Mittelspannungsleitung mit einer Trennstelle zum Seilzug für Neubau und Rückbau (Bayernwerk Netz GmbH) | Unterlage 3.2<br>Blatt 23             |
| 110            | Mast 71 - Mast 72<br>Mast 47 (B112) - Mast<br>48 (B112)             | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Abschaltung einer Mittelspannungsleitung mit einer Trennstelle zum Seilzug für Neubau und Rückbau (Bayernwerk Netz GmbH) | Unterlage 3.2<br>Blatt 34, 36         |
| 111            | Mast 71 - Mast 72<br>Mast 47 (B112) - Mast<br>48 (B112)             | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Abschaltung einer Mittelspannungsleitung mit einer Trennstelle zum Seilzug für Neubau und Rückbau (Bayernwerk Netz GmbH) | Unterlage 3.2<br>Blatt 36             |
| 112            | Mast 71 - Mast 72<br>Mast 47 (B112) - Mast<br>48 (B112)             | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Abschaltung einer Mittelspannungsleitung mit einer Trennstelle zum Seilzug für Neubau und Rückbau (Bayernwerk Netz GmbH) | Unterlage 3.2<br>Blatt 36             |

| Bauwerksnummer | Abschnitt  | Bauwerksart | a) bisheriger<br>b) künftiger<br>Eigentümer oder<br>Unterhaltungspflichtiger | Bauwerksbeschreibung  | Darstellung<br>Lageplan - Blattnummer |
|----------------|--|-------------|--|---|---------------------------------------|
| 113            | Mast 72 - Mast 73<br>Mast 46 (B112) - Mast 47 (B112)   | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Abschaltung einer Mittelspannungsleitung mit einer Trennstelle zum Seilzug für Neubau und Rückbau (Bayernwerk Netz GmbH)  | Unterlage 3.2<br>Blatt 36             |
| 114            | Mast 86 - Mast 87<br>Mast 34 (B112) - Mast 35 (B112)   | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Abschaltung einer Mittelspannungsleitung mit einer Trennstelle zum Seilzug für Neubau und Rückbau (Bayernwerk Netz GmbH)  | Unterlage 3.2<br>Blatt 40             |
| 115            | Mast 86 - Mast 87<br>Mast 34 (B112) - Mast 35 (B112)   | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Abschaltung einer Mittelspannungsleitung mit einer Trennstelle zum Seilzug für Neubau und Rückbau (Bayernwerk Netz GmbH)  | Unterlage 3.2<br>Blatt 40             |
| 116            | Mast 101 - Mast 102<br>Mast 20 (B112) - Mast 21 (B112) | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Abschaltung einer Mittelspannungsleitung mit einer Trennstelle zum Seilzug für Neubau und Rückbau (Bayernwerk Netz GmbH)  | Unterlage 3.2<br>Blatt 48             |
| 117            | Mast 101 - Mast 102<br>Mast 20 (B112) - Mast 21 (B112) | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Abschaltung einer Mittelspannungsleitung mit einer Trennstelle zum Seilzug für Neubau und Rückbau (Bayernwerk Netz GmbH)  | Unterlage 3.2<br>Blatt 48             |
| 118            | Mast 103 - Mast 104<br>Mast 19 (B112) - Mast 20 (B112) | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Abschaltung einer Mittelspannungsleitung mit einer Trennstelle zum Seilzug für Neubau und Rückbau (Bayernwerk Netz GmbH)  | Unterlage 3.2<br>Blatt 48             |
| 119            | Mast 103 - Mast 104<br>Mast 19 (B112) - Mast 20 (B112) | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Abschaltung einer Mittelspannungsleitung mit einer Trennstelle zum Seilzug für Neubau und Rückbau (Bayernwerk Netz GmbH)  | Unterlage 3.2<br>Blatt 48             |
| 120            | UW MUEN -<br>Mast 16 (B112)                            | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Verlegung der Ltg. Nr. B112 in ein kombiniertes Provisorium aus Freileitung und Baueinsatzkabel (110-kV) während der Bauphase (Seilzug)   | Unterlage 3.2<br>Blatt 49, 51         |
| 121            | Mast 14 (B112) - Mast 15 (B112)                        | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Verlegung der Ltg. Nr. E5 in ein Baueinsatzkabel (110-kV) während der Bauphase (Seilzug)  | Unterlage 3.2<br>Blatt 65             |
| 122            | Mast 109 - Mast 110                                    | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Verlegung der Ltg. Nr. E2 in ein Baueinsatzkabel (110-kV) während der Bauphase (Seilzug)  | Unterlage 3.2<br>Blatt 51             |
| 123            | Mast 113 - Mast 114<br>Mast 11 (B112) - Mast 12 (B112) | Provisorium | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Verlegung der Ltg. Nr. B112 in ein Freileitungsprovisorium (380-kV) und in ein kombiniertes Provisorium aus Freileitung und Baueinsatzkabel (110-kV) während der Bauphase (Seilzug) | Unterlage 3.2<br>Blatt 66             |

**Bauwerksverzeichnis**  
**2. Deckblatt**

| Bauwerksnummer | Abschnitt   | Bauwerksart  | a) bisheriger<br>b) künftiger<br>Eigentümer oder<br>Unterhaltungspflichtiger | Bauwerksbeschreibung  | Darstellung<br>Lageplan - Blattnummer |
|----------------|---|--------------|--|---|---------------------------------------|
| 124            | Mast 113 - Mast 114                                     | Provisorium  | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Verlegung der Ltg. Nr. E89 in ein Baueinsatzkabel (110-kV) während der Bauphase (Seilzug)   | Unterlage 3.2<br>Blatt 66             |
| 125            | Mast 116 - Mast 117                                     | Provisorium  | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Verlegung der Ltg. Nr. E89 in ein Baueinsatzkabel (110-kV) während der Bauphase (Seilzug)   | Unterlage 3.2<br>Blatt 54             |
| 126            | Mast 117 - Mast 118<br>Mast 7 (B112) -<br>Mast 9 (B112) | Provisorium  | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Verlegung der Ltg. Nr. B112 in ein Freileitungsprovisorium (380-kV) und in ein kombiniertes Provisorium aus Freileitung und Baueinsatzkabel (110-kV) während der Bauphase (Seilzug) | Unterlage 3.2<br>Blatt 54             |
| 127            | Mast 113 - Mast 114                                     | Schutzgerüst | a) -<br>b) TenneT TSO GmbH   | Schutzgerüst zum Seilzug für Neubau über die 110-kV-Leitung Anschluss Münchberg, E89 (Bayernwerk Netz GmbH)   | Unterlage 3.2<br>Blatt 52, 66         |